

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ  
Ταχ. Δ/ση : Ελ. Βενιζέλου 115, Γάζι  
Τηλέφωνο : (2810) 824625  
FAX : (2810) 822964, E-mail: deyagazi@otenet.gr

Γάζι, 06/10/2020

Αρ. Πρωτ.: 2431

### ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

#### **ΘΕΜΑ : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΠΗΣ ΤΟΥ ΚΟΠΤΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΥ SIMEX T800.**

Κατά την διάρκεια εκτέλεσης εργασιών αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Καβροχωρίου του Δήμου Μαλεβιζίου, διαπιστώθηκε ότι στον κοπτικό τροχό (SIMEX T800), που χρησιμοποιείται από το μηχάνημα έργου της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. με αριθμό κυκλοφορίας ME-115291, έχουν υποστεί μεγάλη φθορά, λόγω χρήσης, τα εξαρτήματα του συστήματος κοπής σκυροδέματος (βίδια), καθώς και ότι έχουν υποστεί μεγάλη φθορά λόγω χρήσης 3 βάσεις του κοπτικού τροχού, με αποτέλεσμα να χρήζουν άμεσης αντικατάστασης ώστε να μπορεί το μηχάνημα έργου να ολοκληρώσει με ασφάλεια το έργο του.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Μ δεν διαθέτει εξειδικευμένο συνεργείο επισκευής των ανωτέρω και θα πρέπει οι βλάβες αυτές να πραγματοποιηθούν από εξειδικευμένο εξωτερικό συνεργείο. Η παρούσα υπηρεσία έχει κωδικό crn: 50110000-9, η σχετική πίστωση είναι 260,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και θα βαρύνει τον Κ.Α 62-07-08 από τον Προϋπολογισμό έτους 2020 της ΔΕΥΑΜ. Οι εργασίες και τα ανταλλακτικά που απαιτούνται αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα :

#### ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. (€)	ΔΑΠΑΝΗ (€)
1	Αντικατάσταση φθαρμένων βάσεων κοπτικών του τροχού και τοποθέτηση με νέα βίδια. Αντικατάσταση φθαρμένων βιδιών και τοποθέτηση νέων (40 τεμάχια).	1	260,00	260,00
Καθαρή αξία Σύνολο :				260,00
ΦΠΑ 24 % :				62,40
Συνολική Δαπάνη (€) :				322,40

Συντάχθηκε

ΓΚΙΑΟΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
Δρ.-Μηχ., Διπλ/χος Ηλεκ/γος Μηχ., MSc  
Προϊστάμενος Τμήματος Η/Μ Εξοπλισμού

Γεωγράφηκε

ΚΟΥΓΙΟΥΜΟΥΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΕ, MSc  
Γεν. Διευθυντής ΔΕΥΑΜ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΠΑΡΤΣΙΔΗ

Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός, MSc  
Διευθύντρια Τεχν. Υπηρεσίας ΔΕΥΑΜ