

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΚΛΑΒΟΚΑΜΠΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΑΖΙΟΥ

Προϋπολογισμός Μελέτης

A/A	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός Αρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΤΕΠ	Μ.Μ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
	1^η ΟΜΑΔΑ:ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ								
1	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m.	NET ΥΔΡ Α - 3.10.02.01	ΥΔΡ 6081.1 100%	08-01-03-01	m³	577,48	10,35	5976,94	
2	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.	NET ΥΔΡ Α - 3.12	ΥΔΡ 6087 100%	02-08-00-00	μμ	40,00	15,50	620,00	
3	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων.	NET ΥΔΡ Α - 4.09	ΟΔΟ 4521B 100%	05-03-03-00 05-03-11-04 05-03-16-00	m²	260,40	18,50	4.817,40	
4	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω 50 cm.	NET ΥΔΡ Α - 5.05.02	ΥΔΡ 6068 100%	08-01-03-02	m³	419,91	19,85	8335,15	
5	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου	NET ΥΔΡ Α - 5.07	ΥΔΡ 6069 100%	08-01-03-02	m³	131,54	19,85	2610,98	
6	Ανιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα	NET ΥΔΡ Α - 7.06	ΥΔΡ 6103 100%	-	m²	271,23	34,60	9384,39	
	Αθροισμα ΟΜΑΔΑ 1η								31.744,86
	2^η ΟΜΑΔΑ: ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ- ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ								
7	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 200 mm	NET ΥΔΡ 12.10.04	ΥΔΡ 6711.2 100%	08-06-02-02	m	240,00	9,30	2232,00	
8	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 250 mm	NET ΥΔΡ 12.10.05	ΥΔΡ 6711.3 100%	08-06-02-02	m	183,00	14,70	2690,10	
9	Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων από σκυρόδεμα, κατά ΕΛΟΤ EN 1917, εντός κατοικημένων περιοχών. Φρεάτιο εσωτ. διαμέτρου 1,20 m	NET ΥΔΡ-Α 16.14.01	ΥΔΡ 6327 100%	08-06-08-06	τεμ	13,00	1290,00	16.770,00	

10	Παροχές Αποχέτευσης	-	ΥΔΡ 6081.1 30% ΥΔΡ 6711.1 30% ΥΔΡ 6068 20% ΥΔΡ 6069 10% ΟΔΟ 4521.B 10%	08-01-03-01 08-01-03-02 08-06-02-02	ΤΕΜ	19,00	95,00	1.805,00	
11	Φρεάτια ιδιωτικών συνδέσεων ακαθάρτων	-	ΥΔΡ 6081.1 30% ΥΔΡ 6327 40% ΥΔΡ 6804 10% ΥΔΡ 6752 20%	08-01-03-01 01-01-01-00 01-01-02-00 01-01-03-00 01-01-04-00 01-01-05-00 01-01-07-00 08-06-08-03	ΤΕΜ	19,00	105,00	1.995,00	
	Αθροισμα ΟΜΑΔΑ 2η								25.492,10
	Αθροισμα Εργασιών								57.236,96
	Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%								10.302,65
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ 2								67.539,61
	Απρόβλεπτα 15%								10.130,94
	ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ								77.670,55
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ								329,45
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς Φ.Π.Α.)								78.000,00

ΓΑΖΙ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020

ΣΥΝΤΑΞΗ

ΘΕΩΡΗΣΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΓΚΙΑΟΥΡΑΚΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΠΑΡΤΣΙΔΗ

Δρ.-Μηχ, Διπλ/χος Ηλεκ/γος Μηχανικός, MSc

ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ MSc